

別紙：「上海 プードン データセンター」の仕様

所在地	上海浦東(プードン)地区 浦東国際空港から車で 40 分 虹橋国際空港から車で 30 分 上海中心街から車で 25 分 最寄りの地下鉄駅より徒歩 15 分	
建物	延床面積	約 6,500m <sup>2</sup> (1,000 ラック相当)
	構造・階数	鉄筋コンクリート造 3 階建て
	床積載耐荷重	1,000Kg/m <sup>2</sup>
電力設備	受電	35,000V 高圧受電 異変電所から二系統引込
	非常用発電装置	N+1 冗長構成 24 時間以上無給油運転可能
	UPS	N+1 冗長構成 2N 構成も対応可能 バッテリー保持時間 15 分以上
空調設備	空冷式 N+1 冗長構成	
消火設備	FM200 ガス消火システム VESDA (超高感度煙検知システム)	
防水設備	漏水検知装置	
二重床高	800mm	
セキュリティ設備	IC カード+セキュリティゲート+指紋認証による入室 監視カメラ、ラック個別施錠 金融機関などのお客さまが必要とする高セキュリティカスタマイズが可能	
その他設備	会議室 / 休憩室 / BCP オフィス / ワークスペース	
グリーン ICT	グリーン施策	高効率空調機採用、LED 照明設置 サーバールーム内の最適なエアフローマネジメントの実施
	グリーン指標	PUE: 1.5 (想定条件に基づく設計値)
通信環境	マルチキャリア対応	
保守・運用サービス(24/365)	日本語/英語/中国語対応サービスデスク オンサイトスタッフによる各種リモートハンドサービス	
取得認証(予定)	ISO27001, ISO9001, ISO20000	
Tier レベル*	Tier III 以上 (Tier IV 相当へのアップグレードも可能)	

\* 米国データセンター業界団体 Uptime Institute が "Tier Classification" に規定する主な評価基準による  
当社の自己評価です。