

[別紙 2] 「バージニア アッシュバーン 3 (VA3) データセンター」の標準仕様 (VA4 も同等)

所在地	バージニア州 アッシュバーン ワシントン・ダレス国際空港から車で約 10 分	
建物	構造・階数	鉄筋コンクリート造 2 階建て
	サーバールーム面積	約 10,400m <sup>2</sup> (4,000 ラック相当)
	二重床耐荷重	約 1,500Kg/m <sup>2</sup>
電力設備	受電	異変電所から受電 IT 機器向け総電力提供容量:16MW
	非常用発電装置	N+2 冗長構成 24 時間以上無給油運転可能
	UPS	標準: N+2 冗長構成 バッテリー保持時間 5 分以上
空調設備	水冷式 N+1 冗長構成 外気冷房導入	
消火設備	早期煙検知器 煙感知/熱感知装置 予作動式スプリンクラー(乾式)	
セキュリティ設備	IC カード、PIN コード、虹彩認証、セキュリティゲート、建物 防御柵、高性能監視カメラ、ラック個別施錠等の設備 金融機関などのお客さまが必要とする高セキュリティカスタ マイズが可能	
その他設備	レンタルオフィス、会議室、無線 LAN、ラウンジ、フィットネ スルーム、シャワー室、お客さま専用駐車場	
通信環境	キャリアニュートラル、RagingWire の米国内各データセンタ ーと接続して一体運用が可能	
保守・運用サービス(24/365)	機器監視、技術サポート、セキュリティ、通信、ストレージ、 プロジェクトマネジメントサービスなどの関連サービスが利用 可能	
各種認証(取得予定含む)	SSAE 16, PCI DSS, LEED GOLD, HIPPA, FISMA EPA ENERGY STAR 認定設備導入	