

[別紙3]「インドバンガロール3データセンター」の標準仕様

所在地	インドバンガロール ケンペゴウダ国際空港より車で約1時間	
建物	構造・階数	データセンター専用建物、鉄筋コンクリート造 地上8階/地下1階
	サーバールーム面積	約5,700m ² (1,500ラック相当)
	二重床耐荷重	約1,500kg/m ²
電力設備	受電	二系統受電 IT機器向け総電力提供可能容量:7MW
	非常用発電装置	N+2冗長構成 24時間以上無給油運転可能
	UPS	2N冗長構成 バッテリー保持時間10分以上
空調設備	空冷式 N+2冗長構成	
消火設備	早期煙検知器 煙感知/熱感知装置 ガス消火設備	
セキュリティ設備	ICカード、PINコード、セキュリティゲート、建物防御柵、 高機能監視カメラ、ラック個別施錠等の設備	
その他設備	レンタルオフィス、会議室、無線LAN、ラウンジ、お客さま 専用駐車場	
通信環境	キャリアニュートラル	
保守・運用サービス(24/365)	機器監視、技術サポート、セキュリティ、通信、ストレージ、 マネージドサービスなどの関連サービスが利用可能	
各種認証(取得予定含む)	ISO 20000、ISO 27001、ISO 9001、PCI DSS 取得予定	