

別紙 1 : 「香港 ファイナンシャル データセンター」 FDC2 の仕様

所在地		ニューテリトリー TKO (Tseung Kwan O: 將軍澳) 地区 香港国際空港から車で約 60 分 市内心部から車で約 45 分
建物	構造・階数	鉄筋コンクリート造 6 階建
	床積載耐荷重	約 1,220kg Kg/m ²
電力設備	受電	二系統受電 総受電容量:50MW (全体) IT 機器向け電源容量: 33MW(全体)
	非常用発電装置	N+予備機 冗長構成 24 時間以上無給油運転可能(常用連続運転可能型)
	UPS	N+予備機 冗長構成 バッテリー保持時間 15 分以上
空調設備		水冷式 壁面吹き出し方式 N+1 冗長構成(停電時も無停止運転可能) 停電時でも約 40 分間無停止冷却が可能な大型冷却水タンクを完備 ウォーターサイドエコノマイザーにより寒冷時の省エネ性を向上
消火設備		FM200 ガス消火システム ダブルインターロック型予作動式スプリンクラーシステム 超高感度煙検知器(VESDA)
セキュリティ設備		事前入館申請 IC カード+生体認証による入室 セキュリティゲート、監視カメラ、ラック個別施錠 24 時間警備員常駐 金融機関などのお客さまが必要とする高セキュリティカスタマイズが可能
その他設備		会議室、駐車場
通信環境		キャリアニュートラル対応 NTT Com ネットワークの通信ノード有り ASE 海底ケーブル直結(アジアの主要都市間を超低遅延接続)
保守・運用サービス (24/365)		英語/中国語対応サービスデスク オンサイトスタッフによる各種リモートハンドサービス
SLA		電力・空調・コネクティビティの可用性、入館可能時間、サービス運用や障害時の対応着手時間など多項目に対応
各種認証		ISO27001 ISO9001 ISAE3402 PCI-DSS LEED Gold Design
Tier レベル		Tier III(Tier IV へのカスタマイズが可能)

Tier レベル : 米国データセンター業界団体 Uptime Institute, Inc.による“Tier Classification Define Site Infrastructure Performance”に規定する主な評価基準による当社の自己評価です。